

**C O N T O F I N A L E**

**OGGETTO:** OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO - B

**COMMITTENTE:** COMUNE DI RUBIERA

Data, 21/03/2025

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORIA MISURA</b>							
	<b>ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 1)</b>							
1 OS	Oneri generali Sicurezza: Oneri Generali di Sicurezza per predisposizione documentazione e apprestamenti generali di cantiere OS					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
	<b>OPERE MURARIE (Cat 2)</b>							
2 M01.001.015	Qualificato edile ORE PER RIMOZIONE PARASPIGOLI ORE PER MONTAGGIO PARASPIGOLI *(par.ug.=2*10) SMALTIMENTO PORTE ESISTENTI *(par.ug.=2*10) ASSISTENZE MURARIE *(par.ug.=2*58,99)					2,00 20,00 20,00 117,98		
	SOMMANO ora					159,98	28,28	4'524,23
3 B01.016.115	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri ZOCCOLINO: SPOGLIATOI ATLETI *(par.ug.=15,6+14,5+18,3+19,61) SPOGLIATOI ARBITRI *(par.ug.=10+10) INGRESSO E DISIMPEGNI *(par.ug.=19,61+12,82+12,3)					68,01 20,00 44,73		
	SOMMANO m					132,74	4,57	606,62
4 B01.016.015	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla DEMOLIZIONE PIASTRELLE DOCCE: SPOGLIATOI ATLETI *(par.ug.=5*4) SPOGLIATOI ARBITRI *(par.ug.=2*1)					20,00 2,00		
	SOMMANO mq					22,00	9,80	215,60
5 A11.001.005. a	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali MASSETTO DI SOTTOFONDO DOCCE: SPOGLIATOI ATLETI SPOGLIATOI ARBITRI Vedi voce n° 4 [mq 22.00]					22,00		
	SOMMANO mq					22,00	17,56	386,32
6 A18.028.005. b	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 8 ÷ 11 cm CONTROTELAI PORTE INTERNE: SPOGLIATOI *(H/peso=1,2+2,2+2,2)					12,00 5,600	67,20	
	SOMMANO m					67,20	11,98	805,06
7 A17.004.005	Grigliato elettrosaldato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025-1 zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in pannelli non bordati della dimensione standard di 6.100 x 1.000 mm, compreso gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: antitacco, peso 27 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio							
	<b>A RIPORTARE</b>							7'337,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							7'337,83
	GRIGLIE DI SCOLO DOCCE: SPOGLIATOI ATLETI *(par.ug.=0,15*2*2*4) SPOGLIATOI ARBITRI *(par.ug.=0,15*2*1,5)	2,40 0,45				2,40 0,45		
	SOMMANO mq					2,85	151,75	432,49
	<b>OPERE IDRAULICHE (Cat 3)</b>							
8 A07.037.080. c	Chiusino sifonato in ABS con griglia cromata per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 200 x 200 mm CHIUSINI SIFONATI DOCCE: SPOGLIATOI ATLETI SPOGLIATOI ARBITRI					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	48,29	289,74
	<b>TINTEGGI E RASATURE (Cat 4)</b>							
9 A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali RASATURE: 25 % TOTALE PARETI	597,00			0,250	149,25		
	SOMMANO mq					149,25	8,60	1'283,55
10 A20.013.005. a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante SMALTO LAVABILE FINO A 2m: SPOGLIATOI ATLETI *(par.ug.=15,6+14,5+18,3+19,61) SPOGLIATOI ARBITRI *(par.ug.=10+10) INGRESSO E DISIMPEGNI *(par.ug.=19,61+12,82+12,3)	68,01 20,00 44,73			3,000 3,000 3,000	204,03 60,00 134,19		
	SOMMANO mq					398,22	9,31	3'707,43
11 A20.010.005. c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida TINTEGGIATURE PORZIONI SUPERIORI + SOFFITTI: SPOGLIATOI ATLETI *(par.ug.=15,6+14,5+18,3+19,61) SPOGLIATOI ARBITRI *(par.ug.=10+10) INGRESSO E DISIMPEGNI *(par.ug.=19,61+12,82+12,3) TOT. SOFFITTI	68,01 20,00 44,73			1,500 1,500 1,500	102,02 30,00 67,10 180,00		
	SOMMANO mq					379,12	8,30	3'146,70
12 A20.031.005. b	Rivestimento elastomerico colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, anticarbonatazione in base alla norma EN 1504-2, applicato in due mani a pennello o a spruzzo, previa applicazione di primer acrilico in solvente, da valutarsi a parte: finitura satinata, del tipo igienizzante contro l'insorgere di muffe e alghe in base a EN 15457 e EN 15458 TINTEGGIATURA PIASTRELLE DOCCE: DOCCE SPOGLIATOI ATLETI (3 e 4) *(par.ug.=14+14) DOCCE SPOGLIATOI ARBITRI *(par.ug.=7+7) DOCCE ANTI + WC ATLETI *(par.ug.=5*2) SPOGLIATOIO 1 *(par.ug.=4*2,2) SPOGLIATOIO 2 *(par.ug.=3,65*2,2)	28,00 14,00 10,00 8,80 8,03			2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	58,80 29,40 21,00 18,48 16,86		
	SOMMANO mq					144,54	11,80	1'705,57
	<b>PAVIMENTI E BATTISCOPI (Cat 5)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							17'903,31



