



COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

Responsabile Settore Dott. Ing. Sossio Paone
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Comune di Rubiera
Via Emilia Est n°5
42048 Rubiera (MO)
Tel 0522.622211
Fax 0522.628978
P.I. 00441270352

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA AREA SPORTIVA DON DOSSI EX TETRA PAK VIA DELLA CHIUSA - STRALCIO II - CUP_J22H24001910006



RE

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola

02

Giugno

RE

2026

Computo metrico - quadro economico dell'opera

RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI RUBIERA
3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
Dott. Ing. Sossio Paone



RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

COMUNE DI RUBIERA
3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
Dott. Ing. Sossio Paone



PROGETTO

COMUNE DI RUBIERA
Dott. Arch. Alessandra Bianchi
Dott. Ing. Simona Di Rienzo



AGGIORNAMENTI	1		2		3	
	nome file: Tav.					

COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA AREA
SPORTIVA DON DOSSI EX TETRA
PAK VIA DELLA CHIUSA - STRALCIO II

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

Rubiera, 17/06/2026

IL TECNICO

Arch. Alessandra Bianchi - Ing. Simona Di Rienzo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 1 RU.008.MS	Esecuzione di Retopping con finitura spruzzata, per la ristrutturazione del manto sportivo esistente su tutta la superficie della pista e delle pedane , mediante - mano d'attacco in primer poliuretanico per favorire l'ancoraggio della nuova finitura al manto sportivo esistente , data a rullo o a spruzzo in ragione di kg./mq 0,15 per asfalto e kg./mq 0,20 per cemento; Finitura superficiale mediante spruzzatura di speciale impasto perfettamente compatibile, costituito da 50% resina poliuretanica monocomponente elastica rossa e 50% granuli di EPDM pezzatura 0,5/1,5 colore rosso, applicato uniformemente in due mani successive mediante apposita macchina spruzzatrice in ragione di 2,5 kg/mq per uno spessore ci circa mm. 2,5.	1,00	4000,00	1,000		4'000,00		
	SOMMANO m2					4'000,00	26,00	104'000,00
2 / 2 RU.009.MS	Esecuzione di segnaletica fissa orizzontale, eseguita con particolare vernice PU bianca e colorata, per delimitazione corsie, cambi, pre cambi, partenze, arrivi, ecc., in conformità e secondo le prescrizioni della F.I.D.A.L. - I.A.A.F. eseguita a pennello o con speciale macchina spruzzatrice, previo controllo e tracciamento di tutte le misure relative alla segnaletica, con trasferimento delle stesse sulle cordone prima di procedere alla segnatura della pista.	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14'500,00	14'500,00
3 / 3 RU_001OS	Oneri generali di sicurezza per la predisposizione della documentazione necessaria, per riunioni preliminari all'inizio dei lavori e periodiche per l'informazione e la formazione dei lavoratori in merito ai rischi ed alle misure di sicurezza.	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							119'500,00
	T O T A L E euro							119'500,00
	Rubiera, 17/06/2026							
	Il Tecnico Arch. Alessandra Bianchi - Ing. Simona Di Rienzo							
	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI RUBIERA

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI
ATLETICA AREA SPORTIVA DON DOSSI EX TETRA
PAK VIA DELLA CHIUSA - STRALCIO II**

CUP: J22H24001910006

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI		
Importo lavori a base d'asta	€	118.500,00
Importo spese speciali della sicurezza non soggette a ribasso	€	1.000,00
Totale importo lavori	€	119.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori al 22%	€	26.290,00
Incentivo Funzioni Tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 (2%)	€	2.390,00
Iva ed altre imposte su incentivi (IRAP Incentivi)		131,28
Contributo ANAC	€	35,00
Imprevisti (IVA inclusa)	€	1.785,00
Totale somme a disposizione	€	30.500,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	150.000,00