



COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

Responsabile Settore Dott. Ing. Sossio Paone
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Comune di Rubiera
Via Emilia Est n°5
42048 Rubiera (MO)
Tel 0522.622211
Fax: 0522.628978
P.I. 00441270352

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA AREA SPORTIVA DON DOSSI EX TETRA PAK VIA DELLA CHIUSA - STRALCIO II - CUP_J22H24001910006



RE

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola

03

Giugno

RE

2026

Elenco prezzi unitari

RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI RUBIERA
3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
Dott. Ing. Sossio Paone



RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

COMUNE DI RUBIERA
3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
Dott. Ing. Sossio Paone



PROGETTO

COMUNE DI RUBIERA
Dott. Arch. Alessandra Bianchi
Dott. Ing. Simona Di Rienzo



AGGIORNAMENTI	1		2		3	
	nome file: Tav.					

COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA AREA
SPORTIVA DON DOSSI EX TETRA
PAK VIA DELLA CHIUSA - STRALCIO II

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

rUBIERA, 17/06/2026

IL TECNICO

Arch. Alessandra Bianchi - Ing. Simona Di Rienzo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 RU.008.MS	Esecuzione di Retopping con finitura spruzzata, per la ristrutturazione del manto sportivo esistente su tutta la superficie della pista e delle pedane , mediante - mano d'attacco in primer poliuretanico per favorire l'ancoraggio della nuova finitura al manto sportivo esistente , data a rullo o a spruzzo in ragione di kg./mq 0,15 per asfalto e kg./mq 0,20 per cemento; Finitura superficiale mediante spruzzatura di speciale impasto perfettamente compatibile, costituito da 50% resina poliuretanica monocomponente elastica rossa e 50% granuli di EPDM pezzatura 0,5/1,5 colore rosso, applicato uniformemente in due mani successive mediante apposita macchina spruzzatrice in ragione di 2,5 kg/mq per uno spessore di circa mm. 2,5. euro (ventisei/00)	m2	26,00
Nr. 2 RU.009.MS	Esecuzione di segnaletica fissa orizzontale, eseguita con particolare vernice PU bianca e colorata, per delimitazione corsie, cambi, pre cambi, partenze, arrivi, ecc., in conformità e secondo le prescrizioni della F.I.D.A.L. - I.A.A.F. eseguita a pennello o con speciale macchina spruzzatrice, previo controllo e tracciamento di tutte le misure relative alla segnaletica, con trasferimento delle stesse sulle cordone prima di procedere alla segnatura della pista. euro (quattordicimilacinquecento/00)	a corpo	14'500,00
Nr. 3 RU_001OS	Oneri generali di sicurezza per la predisposizione della documentazione necessaria, per riunioni preliminari all'inizio dei lavori e periodiche per l'informazione e la formazione dei lavoratori in merito ai rischi ed alle misure di sicurezza. euro (mille/00) rUBIERA, 17/06/2026 Il Tecnico Arch. Alessandra Bianchi - Ing. Simona Di Rienzo	a corpo	1'000,00