

COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE BUCHE E
RIFACIMENTO ASFALTI PRESSO IL COMUNE DI RUBIERA E
FRAZIONI

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

IMPRESA: Società Emiliana Infrastrutture

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sossio Paone

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 N04.001.005.a	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t SOMMANO ora	1	2	48,00		61,76	2'964,48	
2 C01.022.015.d	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: Valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) SOMMANO t	1	2	48,00		158,63	7'614,24	
3 N04.016.010.a	Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:vibrante, peso 4.000 kg per asfalto SOMMANO h	1	2	48,00		67,95	3'261,60	
4 M01.001.010	Specializzato edile SOMMANO h	1	2	144,00		30,58	4'403,52	
5 M01.001.015	Qualificato edile SOMMANO ora	1	2	72,00		28,36	2'041,92	
6 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di taglio fino a 50 mm. SOMMANO m	1	2	100,00		2,62	262,00	
7 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SOMMANO m2	1	2	500,00		1,26	630,00	
8 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SOMMANO m3/km	1	2	50,00		1,31	65,50	
9 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... atura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) SOMMANO m2	1	3	1'768,00		1,58	2'793,44	
10 C01.022.015.a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, spessore fino a 5 cm SOMMANO m2	1	3	168,00		14,66	2'462,88	
11 C01.022.020.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... celer, con l'aggiunta di attivanti compresso fino a 3 cm SOMMANO m2	1	3	1'600,00		11,68	18'688,00	
12 C01.022.025	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di							
	A R I P O R T A R E						45'187,58	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						45'187,58	
13 C01.004.005.a	sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte - LIS ER 2024 SOMMANO m2	1	3	100,00		2,47	247,00	
14 MT01.001.010. d	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO mc	1	3	5,18		6,97	36,10	
15 MT01.007.005. d	Conglomerato cementizio preconfezionato, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particol ... lazione, in autobetoniera franco cantiere: a dosaggio con cemento 42.5 R e tipo secondo la ENV 197/1: dosaggio 300 kg/mc SOMMANO mc	1	3	5,20		124,92	649,58	
16 M01.001.010	Acciaio tondo in barre per cemento armato, qualità B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra) dei seguenti Ø 10 SOMMANO 100 kg	1	3	3,31		63,50	210,19	
17 M01.001.015	Specializzato edile SOMMANO h	1	4	8,00		30,58	244,64	
18 N04.001.005.a	Qualificato edile SOMMANO ora	1	4	8,00		28,36	226,88	
19 N04.004.015.a	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t SOMMANO ora	1	4	6,00		61,76	370,56	
	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) SOMMANO ora	1	4	6,00		63,32	379,92	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						47'552,45	
	T O T A L E euro						47'552,45	
	Rubiera, 29/09/2026 L'Impresa Società Emiliana Infrastrutture Il Direttore dei Lavori Ing. Simona Di Rienzo ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						47'552,45	