

COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE BUCHE E
RIFACIMENTO ASFALTI PRESSO IL COMUNE DI RUBIERA E
FRAZIONI

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

IMPRESA: Società Emiliana Infrastrutture

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Simona Di Rienzo

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 C01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	1	13	5,18		36,10
	SOMMANO allo STATO FINALE mc			5,18	6,97	36,10
2 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	1	8	50,00		65,50
	SOMMANO allo STATO FINALE m3/km			50,00	1,31	65,50
3 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... atura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	1	9	1'768,00		2'793,44
	SOMMANO allo STATO FINALE m2			1'768,00	1,58	2'793,44
4 C01.022.015.a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, spessore fino a 5 cm	1	10	168,00		2'462,88
	SOMMANO allo STATO FINALE m2			168,00	14,66	2'462,88
5 C01.022.015.d	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: Valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	1	2	48,00		7'614,24
	SOMMANO allo STATO FINALE t			48,00	158,63	7'614,24
6 C01.022.020.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... ceta, con l'aggiunta di attritivi di aderenza, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compreso fino a 3 cm	1	11	1'600,00		18'688,00
	SOMMANO allo STATO FINALE m2			1'600,00	11,68	18'688,00
7 C01.022.025	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte - LIS ER 2024	1	12	100,00		247,00
	SOMMANO allo STATO FINALE m2			100,00	2,47	247,00
8 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	1	7	500,00		630,00
	SOMMANO allo STATO FINALE m2			500,00	1,26	630,00
9 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di taglio fino a 50 mm.	1	6	100,00		262,00
	SOMMANO allo STATO FINALE m			100,00	2,62	262,00
10 M01.001.010	Specializzato edile	1	4	144,00		4'403,52
		1	16	8,00		244,64
	SOMMANO allo STATO FINALE h			152,00	30,58	4'648,16

