Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 F01.022.005. a	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi							
	Baracca di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,26	215,26
2 F01.022.045	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo							
	WC di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	132,92	132,92
3 F01.025.050. b	Transenna modulare con struttura in tubo tondo e lamiera di ferro zincata a caldo, piedi orientabili e smontabili, attacchi laterali antisfilamento, altezza 110 cm: larghezza 250 cm							
	Transenne per chiusura e segnalamento aree di lavoro					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2,63	15,78
4 F01.031.005. a	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia: costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti							
	N° 15 delineatori stradli					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	7,08	106,20
5 F01.031.010. a	Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C, utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza 500 mm, peso 1,85 kg							
	N° 8 coni delineatori					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1,03	8,24
6 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/Ø 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso							
	n° 12 cartelli stradali					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,09	193,08
	A R I P O R T A R E							671,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE

	RIPORTO							671,48
7 F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale e successiva rimozione					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	1,11	13,32
8 F01.031.135. a	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg Zavorre di appesantimento transenne e segnali di sicurezza stradali					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	1,30	23,40
9 F01.031.150. a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese Semafori per istituzione di senso unico alternato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,92	57,92
10 F01.031.160. a	Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, Ø 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: costo di utilizzo per un mese Luci di sicurezza notturna per le aree e la cartellonistica					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	8,47	101,64
11 F01.031.160. c	idem c.s. ...funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere, ecc... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione si stimano 3 posizionamenti *(par.ug.=+12*3)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad					36,00	8,42	303,12
12 F01.031.190. a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese Canalizzazione del traffico lungo le testate del cantiere - 3 new jersey per ogni testata					6,00		
	SOMMANO m					6,00	1,97	11,82
13 F01.031.190. b	idem c.s.....da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione si stimano 3 posizionamenti *(par.ug.=+6*3)	18,00				18,00		
	SOMMANO m					18,00	6,19	111,42
14 N.P. 1 Sicurezza	Nolo di torre faro provvisionale costituita da gruppo faro con lampade LED di potenza complessiva fino a 2.000 W, disposto su palo telescopico verticale di altezza non inferiore a 5 m, posizionato su supporto carrellato, comprensivo di centralina e gruppo elettrogeno							
	A RIPORTARE							1´294,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´294,12
	autonomo per l'alimentazione, idoneo all'illuminazione delle aree operative interessate dalle lavorazioni stradali in orario serale e							

	notturno. Compresi posizionamento, successivo lievo e nolo per l'intera durata delle lavorazioni, comunque non superiore a un mese - Vedi voce 99.2.QZ1.13.A Prezzario Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2025 sezione 99 impianti ed attrezzature per la tutela della salute e sicurezza / impianti a servizio del cantiere Torri faro integrative per l'illuminazione delle aree di cantiere ad incremento della sicurezza - 2 Torri					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	483,72	967,44
15 F01.103.005	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio Gestione delle fasi interferenti di predisposizione della segnaletica di cantiere e delle fasi di approvvigionamento e allontanamento di materiale dall'area di cantiere - 2 addetti per 4 ore per ogni giornata lavorativa *(par.ug.=+2*4*3)	24,00				24,00		
	SOMMANO ora					24,00	40,61	974,64
16 N04.025.005.a	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,96	15,96
17 F01.097.005.b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/ 08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,90	3,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3´256,06
	T O T A L E euro							3´256,06

Data, 26/10/2026

Il Tecnico
